

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO - RV00

POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL - PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE CFTV

Objeto *PLANILHA DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, REDE LOGICA "CABEAMENTO ESTRUTURADO CAT6" REDE DE FIBRA ÓPTICA E DEMAIS PARTICULARIDADES PARA ATENDER O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DO HOTEL SESC PORTO CERCADO / PSBP / RECANTO DO PESCADOR / AERODROMO - POCONÉ/MT*

Data *15 de dezembro de 2023*

1.0.0 IMPLANTAÇÃO - MATERIAIS

Item	Descrição do Material	Marca	Un	Qtde
1.1.1	CABO DE REDE BLINDADO CAT 6E COM 500MT	COPPERLAN	Un	10
1.1.2	CONECTOR RJ45 CAT 6E	INTELBRAS	Un	100
1.1.3	TUBO ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 3MT COM LUVA	DIVERSOS	Un	80
1.1.4	ESPELHO PARA ELÉTRICA GALVANIZADO 3/4	DAISA	Un	10
1.1.5	ABRAÇADEIRAS GALVANIZADOS TIPO D COM CUNHA	MULT	Un	600
1.1.6	CONDULETE TIPO X PARA 3/4 GALVANIZADO	DAISA	Un	100
1.1.7	CURVA GALVANIZADA 3/4 90°	DIVERSOS	Un	10
1.1.8	TAMPA CEGA PARA CAIXA GALVANIZADA 4X2	DAISA	Un	100
1.1.9	TAMPÃO PARA CONDULETE 3/4	DAISA	Un	130
1.1.10	UNIDUTE MULTIPLO GALVANIZADO 3/4	DIVERSOS	Un	130
1.1.11	UNIDUTE RETO GALVANIZADO 3/4	DIVERSOS	Un	40
1.1.12	CAIXA VBOX EXTERNA	INTELBRAS	Un	32
1.1.13	BUCHA E PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 6,3 X 50,00MM PHILIPS	DIVERSOS	Un	2000
1.1.14	CABO DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE	DIVERSOS	Un	200
1.1.15	BOBINA DE FIBRA OPTICA 1KM	SUMEC	Un	1
1.1.16	CONECTOR FEMEA PARA ELÉTRICA 2A	TRAMONTIN	Un	2
1.1.17	QUADRO DE COMANDO 30X30X20	CEMAR	Un	2
1.1.18	TUBO CORRUGADO PRETO 3/4	TIGRE	Un	1
1.1.19	CANALETA SLIM 10X 10MM COM FITA ADESIVA	FORCELINE	Un	10
1.1.20	CABO PP 3 VIAS 2,5MM	SILFLEX	Un	300
1.2.1	ARAME RECOZIDO PARA GUIA ROLO COM 100MR	DIVERSOS	Un	3
1.2.2	BARRA ROSCA COM 10 PORCAS	DIVERSOS	Un	1
1.2.3	CORDA PARA LINHA DE VIDA	VONDER	Un	150
1.2.4	ANCORA DE PAREDE MONTAR GANHO MOSQUETÃO	DIVERSOS	Un	16
1.2.5	MASTRO / POSTE GALVANIZAO A FOGO 6 MT	DIVERSOS	Un	1
1.2.6	TINTA PRETA PARA ACABAMENTO SPRAY LATA	ORBI	Un	5
1.3.1	TINTA MARROM PARA ACABAMENTO SPRAY LATA	ORBI	Un	5
1.3.2	PATCH CORD CAT 6E	SOHOPLUS	Un	64
1.3.3	ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM PACOTE COM 50	FOXLUX	Un	10
1.3.4	FITA PARA ROTULADORA BROTHER	BROTHER	Un	8
1.3.5	CONECTOR RJ45 CAT 6E MACHO COM 100	INTELBRAS	Un	1
1.3.6	TAMPA CEGA 1U	INTELBRAS	Un	30
1.4.1	ORGANIZADOR DE CABOS 1U	TELECOM	Un	15
1.4.2	PATCH PANEL 24P DESCARREGADO E BLINDADO	INTELBRAS	Un	10
1.4.3	CAIXA DE SOBREPOR 4X2 BRANCA	CEWP	Un	32
1.4.5	ESPELHO PARA RJ45 DUPLO 4X2	CEWP	Un	32
1.4.6	MODULO ESPELHO CEGO	CEWP	Un	32
1.4.7	CAIXA HERMÉTRICA 10X10	INTELBRAS	Un	10
1.4.8	CO TUBO 1"	SPIRAFLEX	Un	100
1.4.9	FITA ISOLANTE 3M	3M	Un	10
1.4.10	CO TUBO 3/4	SPIRAFLEX	Un	100
1.5.1	CONVERSOR DE FIBRA OPTICA TP-LINK MC210C, S MONOMODO, 10/100/1000 MBPS - TLP034	TP LINK	Un	6
1.5.2	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS	INTELBRAS	Un	3

1.5.3	SWITCH GERENCIÁVEL SG 350POE CISCO	CISCO	Un	2
1.5.4	RACK VERTICAL 60X60CM	INTELBRAS	Un	1
1.5.5	NOBREAK 600V BIVOLT	INTELBRAS	Un	3
1.5.6	SWITCH SF500	INTELBRAS	Un	5
1.6.1	INJETOR POE AT200	INTELBRAS	Un	14
1.6.2	CÂMERA INTELBRAS VIP1430B	INTELBRAS	Un	19
1.6.3	CÂMERA INTELBRAS VIP1430D	INTELBRAS	Un	11
1.6.4	CÂMERA SPEED DOME 5225	INTELBRAS	Un	2
1.6.5	NVR INTELBRAS 7132	INTELBRAS	Un	2
1.6.6	HD 8TB	INTELBRAS	Un	8
1.6.7	SWITCH SF900	INTELBRAS	Un	5
1.6.8	KIT WOM INTELBRAS	INTELBRAS	Un	1
1.6.9	MISCELÂNIAS DE INTALAÇÃO	DIVERSOS	Un	1

1.7 IMPLANTAÇÃO - SERVIÇOS				
Item	Descrição	Marca	Un	Qtde
1.7.1	<p>instalação de infraestrutura, cabeamento de Rede Lógica, energia Estabilizada para Atender o projeto de Monitoramento de CFTV do Sesc Pantanal.</p> <p>Contemplando: Escavação e Recomposição Manual de Valas para instalação de Telecomunicações; Fornecimento e Instalação de Tubulação PAD 2" para Telecomunicações; Fornecimento e Instalação de Infraestrutura com Eletrodutos Galvanizados Conforme memorial descritivo do Projeto. Fornecimento e Instalação de Racks de Telecomunicações; Fornecimento e Instalação de Alimentadores para Nobreaks dos Racks "Elétricas Estabilizadas"; Fornecimento e Instalação de Nobreaks; Fornecimento e Instalação de Links de Fibra Óptica para Interligação dos Racks de Telecomunicações. Fornecimento e Instalação e configuração de Câmeras CFTV IP; Fornecimento e Instalação e configuração de Gravadores Digitais Intelbras Profissional; Especializada para Serviço de Monitoramento de CFTV. Instalação de Container, Limpeza e Manutenção do Canteiro de Obras. Relatório de Certificação dos Cabos de Lógica dos Terminais de Rede a ser entregue em cópias impressas e em mídia digital com os dados especificados em memorial para Cabo UTP 4 pares Categoria 6. Relatório de Certificação dos Cabos de Fibra Óptica a ser entregue em cópias impressas e em mídia digital com os dados especificados em memorial para Cabo UTP 4 pares Categoria 6. Despesas com Mobilização de Pessoal, Ferramentas e Equipamentos.</p>	Global	Serv.	1

2.0.0 MONITORAMENTO CFTV				
Item	Descrição do Material	Marca	Un	Qtde
2.1.1	Monitoramento de ambiente e suporte para manutenção			24

