Descrição do Orçamento

SPDA CENTRO DE ATIVIDADES DE POCONÉ

Bancos Utilizados

SINAPI - 01/2017 - MT

ORSE - 10/2016 - SE

SEDOP - 10/2016 - PA

SEINFRA - 024 - CE

SICRO2 - 09/2016 - MT

SETOP - 06/2016 - MG

IOPES - 11/2016 - ES

SIURB - 07/2016 - SP

SUDECAP - 09/2016 - MG

FDE - 10/2016 - SP

CPOS - 03/2017 - SP

AGETOP CIVIL - 10/2016 - GO

CAEMA - 05/2016 - MA

B.D.I.

24,50%

Encargos Sociais

76,27% - Não Desonerada

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			ADMINISTRAÇÃO						46.927,31
1.3	COMP. 25	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL OBRA SPDA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	2,00	18.295,81	22.778,28	45.556,56
1.4	KM-01	Próprio	PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais	Serviços	TAXA	1,00	616,00	766,92	766,92
1.5	KM-02	Próprio	PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional	Serviços	TAXA	1,00	485,00	603,83	603,83
2			MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO						809,60
2.2	91395	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		16,00	40,64	50,60	809,60
3			CANTEIRO DE OBRAS						28.572,94
3.1	73847/001	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MES	2,00	402,34	500,91	1.001,82
3.2	4656	ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	mês	2,00	1.362,50	1.696,31	3.392,62
3.3	COMP. 26	Próprio	INSTALAÇÃO DE TELA DE SEGURANÇA EM POLIETILENO COM ALTURA DE 1,20 M, INCLUSIVE MONTANTES EM MADEIRA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	М	450,00	43,16	53,73	24.178,50

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
4			BLOCO PRINCIPAL						36.431,36
4.1			MALHA DE CAPTAÇÃO						14.699,87
4.1.1	COMP. 16	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=250 MM × 3/8", FIXAÇÃO HORIZONTAL, SEM BANDEIRINHA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	67,00	51,67	64,33	4.310,11
4.1.2	COMP. 66	Próprio	MALHA DE CAPTAÇÃO EM CABO NU DE AÇO COBREADO 30% 7 FIOS Ø 50 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	М	402,84	20,46	25,47	10.260,33
4.1.3	COMP. 67	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PARALELO EM BRONZE PARA CABO Ø 50 MM²	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	7,00	14,85	18,49	129,43
4.2			PONTO DESCIDA						11.442,06
4.2.1	COMP. 68	Próprio	EXECUÇÃO DE PONTO DE DESCIDA EM CABO NÚ DE AÇO COBREADO 30% 7 FIOS Ø 50 MM² (SPDA) - COM CAIXA DE INSPEÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UND	16,00	409,59	509,94	8.159,04
4.2.2	COMP. 69	Próprio	EXECUÇÃO DE PONTO DE DESCIDA EM CABO NÚ DE AÇO COBREADO 30% 7 FIOS ϕ 50 MM 2 (SPDA) - SEM CAIXA DE INSPEÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UND	13,00	202,84	252,54	3.283,02
4.3			MALHA DE ATERRAMENTO						10.289,43
4.3.1	COMP. 70	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO EM CABO NU DE AÇO COBREADO 30% 7 FIOS Ø 50 MM², INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA VEGETAL	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	М	1,00	30,58	38,07	38,07
4.3.2	COMP. 71	Próprio	FIXAÇÃO E SOLDAGEM DE HASTE EM AÇO COBREADA Ø 5/8" X 2,40 M, INCLUSIVE SOLDA EXOTÉRMICA	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	72,00	114,36	142,38	10.251,36
5			BLOCO DA ESCOLA						24.745,15
5.1			MALHA DE CAPTAÇÃO						9.655,03
5.1.1	COMP. 16	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=250 MM × 3/8", FIXAÇÃO HORIZONTAL, SEM BANDEIRINHA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	33,00	51,67	64,33	2.122,89
5.1.2	COMP. 66	Próprio	MALHA DE CAPTAÇÃO EM CABO NU DE AÇO COBREADO 30% 7 FIOS Ø 50 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	295,00	20,46	25,47	7.513,65
5.1.3	COMP. 67	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PARALELO EM BRONZE PARA	INEL - INSTALAÇÃO	UND	1,00	14,85	18,49	18,49
5.2			PONTO DESCIDA						5.594,76
5.2.1	COMP. 68	Próprio	EXECUÇÃO DE PONTO DE DESCIDA EM CABO NÚ DE AÇO COBREADO 30% 7 FIOS Ø 50 MM² (SPDA) - COM CAIXA DE INSPEÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	8,00	409,59	509,94	4.079,52
5.2.2	COMP. 69	Próprio	EXECUÇÃO DE PONTO DE DESCIDA EM CABO NÚ DE AÇO COBREADO 30% 7 FIOS ϕ 50 MM 2 (SPDA) - SEM CAIXA DE INSPEÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UND	6,00	202,84	252,54	1.515,24
5.3			MALHA DE ATERRAMENTO						9.495,36

Item	Código	Banco	Descrição	Тіро	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
5.3.1	COMP. 70	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO EM CABO NU DE AÇO COBREADO 30% 7 FIOS Ø 50 MM², INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA VEGETAL	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	М	126,00	30,58	38,07	4.796,82
5.3.2	COMP. 71	Próprio	FIXAÇÃO E SOLDAGEM DE HASTE EM AÇO COBREADA Ø 5/8" X 2,40 M, INCLUSIVE SOLDA EXOTÉRMICA	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	33,00	114,36	142,38	4.698,54
6			BARRAÇÃO COBERTO						9.956,01
6.1			MALHA DE CAPTAÇÃO						2.733,15
6.1.1	COMP. 16	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=250 MM × 3/8", FIXAÇÃO HORIZONTAL, SEM BANDEIRINHA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	12,00	51,67	64,33	771,96
6.1.2	COMP. 66	Próprio	MALHA DE CAPTAÇÃO EM CABO NU DE AÇO COBREADO 30% 7 FIOS Ø 50 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	М	77,00	20,46	25,47	1.961,19
6.2			PONTO DE DESCIDA						2.544,84
6.2.1	COMP. 68	Próprio	EXECUÇÃO DE PONTO DE DESCIDA EM CABO NÚ DE AÇO COBREADO 30% 7 FIOS Ø 50 MM² (SPDA) - COM CAIXA DE INSPEÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	4,00	409,59	509,94	2.039,76
6.2.2	COMP. 69	Próprio	EXECUÇÃO DE PONTO DE DESCIDA EM CABO NÚ DE AÇO COBREADO 30% 7 FIOS Ø 50 MM² (SPDA) - SEM CAIXA DE INSPEÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	2,00	202,84	252,54	505,08
6.3			MALHA DE ATERRAMENTO						4.678,02
6.3.1	COMP. 70	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO EM CABO NU DE AÇO COBREADO 30% 7 FIOS Ø 50 MM², INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA VEGETAL	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	М	78,00	30,58	38,07	2.969,46
6.3.2	COMP. 71	Próprio	FIXAÇÃO E SOLDAGEM DE HASTE EM AÇO COBREADA Ø 5/8" X 2,40 M, INCLUSIVE SOLDA EXOTÉRMICA	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	12,00	114,36	142,38	1.708,56
7			ARQUIBANCADA QUADRA SOCIETY						1.019,88
7.1			PONTO DE DESCIDA						1.019,88
7.1.1	COMP. 68	Próprio	EXECUÇÃO DE PONTO DE DESCIDA EM CABO NÚ DE AÇO COBREADO 30% 7 FIOS Ø 50 MM² (SPDA) - COM CAIXA DE INSPEÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	2,00	409,59	509,94	1.019,88
8			LIMPEZA						637,92
8.1	006V	Próprio	EXECUÇÃO DE LIMPEZA GERAL E RETIRADA DE RESTO DE OBRAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	24,00	21,35	26,58	637,92

 Total sem BDI
 R\$ 119.762,37

 Total do BDI
 R\$ 29.337,80

 Total Geral
 R\$ 149.100,17

Item Código Banco Descrição Tipo Und Qtd Valor Unit Valor Unit com BDI Total