



Obra
REFORMA DO POSTO SÃO JOAQUIM - RPPN - 2019

Bancos
SINAPI - 11/2018 - Mato Grosso
ORSE - 10/2018 - Sergipe
SEDOF - 10/2018 - Pará
SEINFRA - 024 - Ceará
SICRO2 - 11/2016 - Mato Grosso
SETOP - 01/2018 - Minas Gerais

B.D.I.
24,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,70%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						23.279,00
1.1.1	240021	EMBASA	TRANSPORTE DE MATERIAIS - CAMINHAO DE CAPACIDADE MINIMA 10T	2400	KM	400	18,34	22,83	9.132,00
1.1.2	599012	EMBASA	TRANSPORTE DE EQUIPES PARA UNIDADES OPERACIONAIS FORA DO PERIMETRO URBANO	5990	Km	400	0,68	0,84	336,00
1.1.3	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	2	5.546,59	6.905,50	13.811,00
2			CASA DE BOMBAS PARA POÇO E FILTRO						22.020,13
2.1	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	50	13,15	16,37	818,50
2.2	87769	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	4	103,84	129,28	517,12
2.3	87511	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	15	77,63	96,64	1.449,60
2.4	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	30	6,69	8,32	249,60
2.5	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	30	30,86	38,42	1.152,60
2.6	KM-01	Próprio	ESTRUTURA PARA TELHADO EM MADEIRA COM TELHA TERMOACUSTICA	COBE - COBERTURA	M²	4,65	110,46	137,52	639,46
2.7	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	30	1,70	2,11	63,30
2.8	79464	SINAPI	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	30	17,74	22,08	662,40
2.9	KM-04	Próprio	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M²	5	661,39	823,43	4.117,15

Sesc Pantanal
CNPJ: 33.469.164/0330-44

2.10	KM-03	Próprio	FILTRO PARA AGUA REDUDOR DE FERRO, MANGANES E MATERIAIS PESADOS PARA VAZÃO DE ATÉ 3MIL LITROS/H	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1	8.500,00	10.582,50	10.582,50
2.11	KM-04	Próprio	DOSADOR DE CLORO PARA VAZÃO DE ATÉ 3MIL LITROS/HORAS	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1	1.420,00	1.767,90	1.767,90
3			CASA DO GERADOR DE ENERGIA E DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS						33.732,60
3.1	KM-02	Próprio	CONTRAPISO DE CONCRETO E=5CM COM TELA Q-159	PISO - PISOS	M²	35	398,25	495,82	17.353,70
3.2	87511	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	31	77,63	96,64	2.995,84
3.3	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	7	67,76	84,36	590,52
3.4	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	62	6,69	8,32	515,84
3.5	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	62	30,86	38,42	2.382,04
3.6	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	62	1,70	2,11	130,82
3.7	79464	SINAPI	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	62	17,74	22,08	1.368,96
3.8	KM-01	Próprio	ESTRUTURA PARA TELHADO EM MADEIRA COM TELHA TERMOACUSTICA	COBE - COBERTURA	M²	4	110,46	137,52	550,08
3.9	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,5	496,07	617,60	926,40
3.10	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,68	866,87	1.079,25	1.813,14
3.11	KM-04	Próprio	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M²	6,2	661,39	823,43	5.105,26
5			CENTRAL DE GÁS						3.804,22
5.1	87511	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	3,25	77,63	96,64	314,08

5.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	3,25	6,69	8,32	27,04
5.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	3,25	30,86	38,42	124,86
5.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	3,25	1,70	2,11	6,85
5.5	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	3,25	18,10	22,53	73,22
5.6	KM-04	Próprio	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M²	3,2	661,39	823,43	2.634,97
5.7	00020977	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC	Material	UN	1	184,80	230,07	230,07
5.8	INST-GAS-005	SETOP	PONTO DE GÁS, INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO E CONEXÃO, Ø 20 MM		UN	1	315,77	393,13	393,13
6			TELA CONTRA MOSQUITOS						14.174,10
6.1	KM-08	Próprio	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E FIXAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO, ALTURA 1,80	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	75,65	128,59	160,09	12.110,80
6.2	KM-07	Próprio	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E FIXAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO PARA PORTA (0,80X2,10)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	5,68	144,15	179,46	1.019,33
6.3	02.002.0000	Próprio	Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	151,3	5,55	6,90	1.043,97
7			DEMOLIÇÃO						8.197,39
7.3	72215	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	35	5,71	7,10	248,50
7.1	85364	SINAPI	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	5,8	239,87	298,63	1.732,05
7.2	C1051	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO)	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	107,4	23,87	29,71	3.190,85
7.3	72215	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	54,7	41,05	51,10	2.795,17
7.1	4802	ORSE	Remoção de pilar em madeira - 0,20 x 0,20 x 7,0 m	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	um	6	30,90	38,47	230,82
8			REFORMA CASA GUARDA PARQUE						32.300,98
8.1			INSTALAÇÕES ELETRICA						10.258,00
8.1.1	93138	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	22	118,89	148,01	3.256,22

8.1.2	74041/001	SINAPI	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	18	61,62	76,71	1.380,78
8.1.3	74041/002	SINAPI	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	4	61,62	76,71	306,84
8.1.4	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	22	143,04	178,08	3.917,76
8.1.5	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	21	32,66	40,66	853,86
8.1.6	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1	52,90	65,86	65,86
8.1.7	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1	382,88	476,68	476,68
8.2			DEMOLIÇÕES E ALVENARIA						1.898,28
8.2.1	72215	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	3,36	41,05	51,10	171,69
8.2.2	87506	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	10,4	58,27	72,54	754,41
8.2.3	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	20,8	6,69	8,32	173,05
8.2.4	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	20,8	30,86	38,42	799,13
8.3			ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS						5.647,11
8.3.1	68050	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	6,72	514,04	639,97	4.300,59
8.3.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,68	643,78	801,50	1.346,52
8.4			PINTURA						14.497,59
8.4.1	84123	SINAPI	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	524,83	5,86	7,29	3.826,01
8.4.2	84651	SINAPI	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	155,45	9,28	11,55	1.795,44

8.4.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	524,83	1,70	2,11	1.107,39
8.4.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	524,83	10,84	13,49	7.079,95
8.4.5	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	35	15,81	19,68	688,80
9			SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA)						20.937,36
9.1			MALHA DE CAPTAÇÃO						4.623,32
9.1.1	COMP. 17	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE Ø 35 MM² (MALHA DE CAPTAÇÃO)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	112	27,95	34,79	3.896,48
9.1.2	COMP. 22	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PARALELO PARA CABO Ø 35 MM²	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	12	11,63	14,47	173,64
9.1.3	COMP. 23	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO Ø 35 MM²	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	40	11,11	13,83	553,20
9.2			PONTOS DE DESCIDA						3.298,64
9.2.1	COMP. 49	Próprio	EXECUÇÃO DE PONTO DE DESCIDA EM CABO DE COBRE NÚ Ø 16 MM² (SPDA) - ALTURA DE 3,5 METROS	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	8	331,19	412,33	3.298,64
9.3			MALHA DE ATERRAMENTO						13.015,40
9.3.1	COMP. 19	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO EM CABO DE COBRE NÚ Ø 50 MM²	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	107	42,25	52,60	5.628,20
9.3.2	COMP. 20	Próprio	FIXAÇÃO E SOLDAGEM DE HASTE EM AÇO COBREADA Ø 5/8" X 2,40 M, INCLUSIVE FORNECIMENTO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	18	329,64	410,40	7.387,20
10			REVISÃO DOS TELHADOS						6.225,00
10.1	801	Próprio	Execução de revisão do madeiramento e telhas	COBE - COBERTURA	un	1	5.000,00	6.225,00	6.225,00
11			REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						7.470,00
11.1	801	Próprio	Execução das instalações elétricas	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	un	1	6.000,00	7.470,00	7.470,00
12			REVISÃO DOS RAMAIS HIDRO SANITÁRIOS						4.357,50
12.1	801	Próprio	Execução dos ramais hidro sanitários	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	un	1	3.500,00	4.357,50	4.357,50
13			IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA						3.120,07
13.1	801	ORSE	Aquecedor solar/elétrico com placa e reservatório de 100 litros	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	un	1	2.506,08	3.120,07	3.120,07
14			IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR						24.900,00
14.1	801	Próprio	Sistema de geração de energia solar	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	un	1	20.000,00	24.900,00	24.900,00
15			ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESCRITÓRIO						2.490,00
15.1	801	Próprio	Adequação do layout do escritório	PARE - PAREDES/PAINEIS	un	1	2.000,00	2.490,00	2.490,00

16			DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, DEPÓSITO E ESTÁBULO						6.225,00
16.1	801	Próprio	Demolição de caixa d'água, depósito e estábulo	PARE - PAREDES/PAINEIS	un	1	5.000,00	6.225,00	6.225,00
17			REFORMA DA CALÇADA						4.980,00
17.1	801	Próprio	Reforma da calçada	PARE - PAREDES/PAINEIS	un	1	4.000,00	4.980,00	4.980,00
18			AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA METÁLICA						18.675,00
18.1	801	Próprio	Aquisição de caixa d'água metálica	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	un	1	15.000,00	18.675,00	18.675,00
19			IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO DE GÁS						9.960,00
19.1	801	Próprio	Implantação de abrigo de gás	PARE - PAREDES/PAINEIS	un	1	8.000,00	9.960,00	9.960,00
20			CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO PARA GARAGEM E FERRAMENTAS						14.940,00
20.1	801	Próprio	Construção de barracão	PARE - PAREDES/PAINEIS	un	1	12.000,00	14.940,00	14.940,00
21			CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO PARA SEPARAÇÃO DE LIXO RECICLÁVEIS						12.450,00
21.1	801	Próprio	Construção de depósito	PARE - PAREDES/PAINEIS	un	1	10.000,00	12.450,00	12.450,00
22			CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CAVALOS						22.410,00
22.1	801	Próprio	Execução de abrigo para cavalos	PARE - PAREDES/PAINEIS	un	1	18.000,00	22.410,00	22.410,00
23			IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DE CÂMERAS						8.715,00
23.1	801	Próprio	Implantação de sistema de monitoramento através de câmeras	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	un	1	7.000,00	8.715,00	8.715,00
25			ILUMINAÇÃO EXTERNA						9.960,00
25.1	801	Próprio	Execução da implantação da iluminação externa	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	un	1	8.000,00	9.960,00	9.960,00
26			CASA DE GERADOR COM SISTEMA DE SEPARAÇÃO DE ÓLEOS						34.860,00
26.1	801	Próprio	Execução da casa do gerador com sistema de separação de óleos	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	un	1	28.000,00	34.860,00	34.860,00
27			PINTURA INTERNA E EXTERNA DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL						29.257,50
27.1	801	Próprio	Execução da pintura interna e externa	PINT - PINTURAS	un	1	23.500,00	29.257,50	29.257,50

Total sem BDI 278.301,95
Total do BDI 90.309,90
Total Geral 368.611,85

Sesc Pantanal
CNPJ: 33.469.164/0330-44

Jair Pinheiro Taques
Engenheiro Civil - CREA: 18489/MT