

Obra
TROCA TELHADO CAP - BLOCO 01

Bancos SINAPI - 02/2019 - Mato Grosso SICRO3 - 07/2018 - Mato Grosso SICRO2 - 11/2016 - Mato Grosso ORSE - 12/2018 - Sergipe SEDOP - 10/2018 - Pará SEINFRA - 026 - Ceará B.D.I. 24,5% Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 118,57% Mensalista: 75,95%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						5.817,25	7,99 %
1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1	4.283,58	5.333,05	5.333,05	7,32 %
1.2	010106	SIURB	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM (em caçambas disponibilizadas)	Edificações	m³	15	25,93	32,28	484,20	0,66 %
2			RETIRADAS						2.655,49	3,65 %
2.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	500	2,65	3,29	1.645,00	2,26 %
2.3	020842	SEDOP	Retirada de calha em chapa galvanizada		М	80	6,74	8,39	671,20	0,92 %
2.4	1600989	SICRO3	Demolição de concreto simples com martelete para passagem de tubos e caixas de drenagem		m³	0,4	681,31	848,23	339,29	0,47 %
3			TELHAMENTO, CALHAS, RINCÕES						46.718,47	64,14 %
3.1	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	COBE - COBERTURA	m²	50	43,45	54,09	2.704,50	3,71 %
3.2	94192	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	COBE - COBERTURA	m²	500	42,79	53,27	26.635,00	36,57 %
3.3	94220	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	COBE - COBERTURA	M	72	44,79	55,76	4.014,72	5,51 %
3.4	8268	ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	Complementos	m	80	94,56	117,72	9.417,60	12,93 %
3.5	090312	IOPES	Rincões, água furtada e afins em chapa galvanizada com largura de 40 cm	RUFOS E CALHAS	m	15	83,95	104,51	1.567,65	2,15 %
3.6	050302	SIURB	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	Edificações	m²	30	63,70	79,30	2.379,00	3,27 %
4			PLUVIAL - CALHAS DE BEIRAL, CONDUTORES E CAIXAS						16.242,60	22,30 %
4.1	COMP 20049	Próprio	Calha Pluvial de beiral, tipo moldura ou colonial, base mínima 20cm altura 15cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	103	m	70	79,09	98,46	6.892,20	9,46 %
4.2		Próprio	Comp. Própria - Base SINAPI (89578) - CONDUTOR VERTICAL DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIDO E INSTALADO AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	60	44,07	54,86	3.291,60	4,52 %

Sesc Pantanal CNPJ: 33.469.164/0330-44

4.3	72289	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO - EXECUÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6	377,19	469,60	2.817,60	3,87 %
4.4	73873/003	SINAPI	LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS	INPR - INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO	m³	1,3	77,27	96,20	125,06	0,17 %
4.5	73873/002	SINAPI	LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4	INPR - INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO	m³	2	167,92	209,06	418,12	0,57 %
4.6	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	PINT - PINTURAS	m²	78	23,91	29,76	2.321,28	3,19 %
4.7	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO, INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	М	7	43,23	53,82	376,74	0,52 %
5			FINALIZAÇÕES						1.399,47	1,92 %
5.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF 07/2016	PISO - PISOS	m³	0,4	558,70	695,58	278,23	0,38 %
5.2	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	1,3	13,13	16,34	21,24	0,03 %
5.3	2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	500	1,77	2,20	1.100,00	1,51 %

Total sem BDI	58.509,74
Total do BDI	14.323,54
Total Geral	72.833,28

Ana Paula Benedetti
Engenheira Civil