Sesc	**Base Administrativa**	**Reforma do Bloco da GPM e SSA**
	Orçamento para execução da obra	

Item	CÓDIGO	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitario	Pr. Total
1.		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1		**Instalações Provisórias**				
1.1.1	3R 02 57 27 00 00 00 01 06	Tapume de proteção com telha trapezoidal em aço galvanizado # 0,43 mm em estrutura de madeira.	m²	74,00	52,19	3.862,06
		Total item: 1				**3.862,06**
2.		**DEMOLIÇÕES**				
2.1	TCPO 3R 03 42 00 00 00 00 06 13	Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto com espessura até 3 cm	m²	40,45	28,98	1.172,24
2.2	SEINFRA -C2210	Retirada de esquadrias em aço e vidro visando reutilização	m²	9,80	11,07	108,48
2.3	SEINFRA -C1074	Retirda de divisoria miolo colméia revestida em laminado melamínico, estruturada com perfis de alumínio # 35 mm com vidro	m²	19,50	27,52	536,64
		Total item: 2				**1.817,36**
3.		**INSTALAÇÕES ELETRICAS E LÓGICA**				
3.1	EMOP-05.001.0138-A	Retirada de tubulação eletrica e lógica aparente	m	14,60	11,64	169,94
3.2	SINAPI 93144	Ponto de iluminação e tomada, incluindo interruptor simples, interruptor paralelo e tomada 10A/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	uni	22,00	207,94	4.574,68
3.3	SINAPI 97592	Fornecimento e instalação de luminária tipo plafon Plafon retangular de embutir led Branco, 30x120 cm – 45W, 6000 K, conforme projeto e memorial de acabamento	uni	12,00	293,46	3.521,51
3.4	TCPO 3R 27 21 00 00 00 00 05 02	Ponto de lógica embutido na parede com caixa e espelho conforme memorial de acabamento	uni	9,00	202,00	1.818,00
		Total item: 3				**10.084,13**
4.		**PAREDES e FORRO**				
4.1	SINAPI 96368	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas	m²	7,50	188,89	1.416,67
4.2	EDIF - SP 12-01-43	Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo FGE (Forro Gypsium Estruturado), parafusado sobre perfis metálicos, conforme caderno de especificação	m²	38,00	77,93	2.961,34
		Total item: 4				**4.378,01**

5.		**PISO , RODAPÉ E ACABAMENTOS**				
5.1	SINAPI 88477	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas ,aderido, espessura 3cm.	m²	40,45	30,72	1.242,62
5.2	PRÓPRIA PIS001	Fornecimento e assentamento de revestimento em porcelanato de dimensões 20 x120 cm, aplicada em ambientes de área maior que 10 m², conforme memorial de acbamento	m²	40,45	155,11	6.274,20
5.3	PRÓPRIA PIS002	Fornecimento e aplicação de rodapé com 20 cm de altura, em porcelanato de dimensões 20 x120 cm, conforme memorial de acabamento	m	36,00	32,79	1.180,44
		Total item: 5				**8.697,26**
6.		**PINTURA**				
6.1	SINAPI 95626	Fornecimento e aplicação de textura acrílica, com aplicação manual em parede externa, uma demão, aplicada em conformidade com o projeto e caderno de especificação técnica	m²	84,70	15,10	1.278,97
6.2	SINAPI 88489	Fornecimento e aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, conformidade com o projeto e caderno de especificação	m²	77,18	13,63	1.051,96
		Total item: 6				**2.330,93**
7.		**PERGOLADO E JARDIM**				
7.1	CDHU 408931	Pergolado de madeira de peroba mica aparelhada	m²	7,15	680,00	4.862,00
7.2	PRÓPRIA	Jardineira em alvenaria conforme detalhe de projeto	m²	1,08	375,00	405,00
7.3	PRÓPRIA	Fornecimento e plantio de especie de jardim conforme memorial de acabamento	uni	12,00	75,00	900,00
		Total item: 7				**6.167,00**
9.		**LIMPEZA GERAL**				
9.1	SEINFRA C1628	Limpeza geral da Obra	m²	74,00	8,43	623,82
		Total item: 8				**623,82**
		TOTAL DA PLANILHA (BDI = 24,57 %):				**37.960,58**

Importa o valor total do presente orçamento em R$ 37.960,58 (Trinta e sete mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos)

Várzea Grande,Março de 2019