	Base Administrativa			**Reforma do Núcleo do Recursos Humanos -NRH**		
	Orçamento para execução da obra					
Item	**CÓDIGO**	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Pr. Unitario**	**Pr. Total**
1.		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1		**Instalações Provisórias**				
1.1.1	3R 02 57 27 00 00 00 01 06	Tapume de proteção com telha trapezoidal em aço galvanizado # 0,43 mm em estrutura de madeira.	m²	162,50	52,19	8.480,87
1.2		**Despesas e Encargos Mensais**				
1.2.1	EMOP 02.006.0025-A	Aluguel container para sanitário e vestiário ,medindo 2,20m largura c/wc,medindo 2,20m largura,6,20m comprimento e 2,50m altura,chapas aco c/nervuras trapezoidais,isolamento termo-acustico forro,chassis reforcado e piso compensado	mês	2,00	747,42	1.494,84
1.2.2	EMOP 02.006.0015-0	Aluguel container para escritorio ,medindo 2,20m largura c/wc,medindo 2,20m largura,6,20m comprimento e 2,50m altura,chapas aco c/nervuras trapezoidais,isolamento termo-acustico forro,chassis reforcado e piso compensado	mês	2,00	555,58	1.111,16
1.3		**Administração da Obra**				
1.3.1	PRÓPRIA PRE 001	Alvarás entre outras - Ex.: CREA, INSS, Prefeitura Municipal, etc. fornecendo todos os comprovantes para o SESC	cj	1,00	R$ 3.396,76	3.396,76
1.3.2	PRÓPRIA PRE 002	PCMSO/PCMAT/ART	cj	1,00	2.988,43	2.988,43
		Total item: 1				**17.472,06**
2.		**DEMOLIÇÕES**				
2.1	TCPO 3R 03 42 00 00 00 00 06 13	Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto com espessura até 3 cm	m²	74,00	28,98	2.144,52
2.2	SEINFRA -C2210	Retirada de Esquadrias em vidro temperado visando reutilização	m²	27,42	11,07	303,53
2.3	SEINFRA -C1051	Demolição de Paredes e forro de Gesso Acartonado	m²	103,73	27,52	2.854,64
		Total item: 2				**5.302,69**
3.		**INSTALAÇÕES ELETRICAS,DRENOS E LÓGICA**				
3.1	EMOP-05.001.0138-A	Retirada de tubulação eletrica e lógica aparente	m	22,00	11,64	256,08
3.2	SINAPI 93144	Ponto de iluminação e tomada, incluindo interruptor simples, interruptor paralelo e tomada 10A/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	uni	36,00	207,94	7.485,84
3.3	SINAPI 97592	Fornecimento e instalação de luminária tipo plafon Plafon retangular de embutir led Branco, 30x120 cm – 45W, 6000 K, conforme projeto e memorial de acabamento	uni	13,00	293,46	3.814,97
3.4	SINAPI 89865	Instalação de Dreno embutido na parede para ar condicionado	m	10,00	12,23	122,30
3.5	SINAPI 99251	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de drenagem.	uni	1,00	279,37	279,37
3.6	TCPO 3R 27 21 00 00 00 00 05 02	Ponto de lógica embutido na parede com caixa e espelho conforme memorial de acabamento	uni	12,00	202,00	2.424,00
		Total item: 3				**14.382,56**

4.		**PAREDES e FORRO**				
4.1	SINAPI 96368	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas	m²	9,30	188,89	1.756,67
4.2	SINAPI 87513	Alvenaria de vedação em tijolos de 8 furos ceramico de (11,5 X 19 X19), assentado com argamassa ede (cimento,cal e areia) no traço 1:2:5	m²	3,48	96,00	334,08
4.3	EDIF - SP 12-01-43	Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado tipo FGE (Forro Gypsium Estruturado), parafusado sobre perfis metálicos, conforme caderno de especificação	m²	74,00	77,93	5.766,82
		Total item: 4				**7.857,57**
5.		**PISO , RODAPÉ E ACABAMENTOS**				
5.1	SINAPI 88477	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas ,aderido, espessura 3cm.	m²	68,75	30,72	2.112,00
5.2	PRÓPRIA PIS001	Fornecimento e assentamento de revestimento em porcelanato de dimensões 20 x120 cm, aplicada em ambientes de área maior que 10 m², conforme memorial de acbamento	m²	68,75	155,11	10.663,81
5.3	PRÓPRIA PIS002	Fornecimento e aplicação de rodapé com 20 cm de altura, em porcelanato de dimensões 20 x120 cm, conforme memorial de acabamento	m	36,00	32,79	1.180,44
		Total item: 5				**13.956,25**
6.		**PINTURA**				
6.1	SINAPI 95626	Fornecimento e aplicação de textura acrílica, com aplicação manual em parede externa, uma demão, aplicada em conformidade com o projeto e caderno de especificação técnica	m²	102,35	15,10	1.545,49
6.2	SINAPI 88489	Fornecimento e aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, conformidade com o projeto e caderno de especificação	m²	98,76	13,63	1.346,10
		Total item: 6				**2.891,58**
7.		**LIMPEZA GERAL**				
9.1	SEINFRA C1628	Limpeza geral da Obra	m²	86,00	8,43	724,98
		Total item: 7				**724,98**
		TOTAL DA PLANILHA (BDI = 24,57 %):				**62.587,70**

Importa o valor total do presente orçamento em R$ 62.587,70 (Sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta a e sete reais e setenta centavos)

Várzea Grande, Março de 2019