Sesc	**Unidade Hotel Sesc Porto Cercado**	**Reforma do Auditório Jaguatirica**
	Orçamento para execução da obra	

Item	CÓDIGO	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitario	Pr. Total
1.		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1		**Instalações Provisórias**				
1.1.1	3R 02 57 27 00 00 00 01 06	Tapume de proteção com telha trapezoidal em aço galvanizado # 0,43 mm em estrutura de madeira.	m²	80,00	52,19	4.175,20
1.2		**Despesas e Encargos Mensais**				
1.2.1	EMOP 02.006.0015-0	Aluguel container para escritorio ,medindo 2,20m largura c/wc,medindo 2,20m largura,6,20m comprimento e 2,50m altura,chapas aco c/nervuras trapezoidais,isolamento termo-acustico forro,chassis reforcado e piso compensado	mês	2,00	555,58	1.111,16
1.3		**Administração da Obra**				
1.3.1	PRÓPRIA	Alvarás entre outras - Ex.: CREA, INSS, Prefeitura Municipal, etc. fornecendo todos os comprovantes para o SESC	cj	1,00	2.055,36	2.055,36
1.3.3	PRÓPRIA	Alimentação da equipe	mês	2,00	4.619,05	9.238,10
1.3.4	EMOP	Transporte por meio de micronibus para 15 lugares	h	270,00	48,18	13.008,60
		Total item: 1				**29.588,42**
2.		**DEMOLIÇÕES**				
2.1	CDHU 401226	Remoção cuidadosa de carpete sem reutilização	m²	326,45	1,64	535,37
2.2	TCPO 3R 04 12 14 00 00 00 53 41	Limpeza do substrato com lavagem à base de soluções ácidas em pisos ou paredes	m²	326,45	11,26	3.675,82
		Total item: 2				**4.211,19**

Item	CÓDIGO	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitario	Pr. Total
3		**FORRO**				
3.1	SEINFRA C4485	Fornecimento e instalação de forro de Forro Mineral Armstrong Bioguard (paocote), conforme encontra-se instalado no local e em conformidade com o caderno de especificação	m²	120,00	126,34	15.160,48
		Total item: 3				**15.160,48**
4.		**PISO & ACABAMENTOS**				
4.1	TCPO 3R 10 61 10 00 00 00 10 36	Regularização desempenada de base para revestimento de piso vinilico com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante # 3 cm / traço: 1:3	m²	219,60	40,53	8.900,39
4.2	SINAPI 98673	Piso vinílico semiflexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola	m²	219,60	159,40	35.004,24
4.3	SINAPI 72200	Revitalização do resvestimento melaninico instalado na parede, conforme especificação de serviço	m²	211,80	23,01	4.872,73
4.4	CDHU 401572	Recuperação do revestimento das portas do Auditório	m²	12,40	112,00	1.388,77
4.5	SINAPI 73924	Revitalização do resvestimento dos guarda corpos metálico	m²	36,75	27,22	1.000,34
		Total item: 4				**51.166,46**
5.		**COBERTURA**				
5.1	SINAPI 92580	Fornecimento e construção de trama de aço composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de concreto, incluso transporte vertical, realizado conforme projeto e caderno de especificação técnica.	m²	179,50	39,41	7.074,10
5.2	SINAPI 94227	Fornecimento e instalação de calha moldura para beiral em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical, confeccionado conforme projeto e caderno de especificação técnica	m	48,00	53,38	2.562,24
5.3	SEINFRA C1002	Fornecimento e instalação de cumeeira para telha termoacustica em telhado com até 2 águas, incluso transporte vertical, executada conforme projeto e caderno de especificação.	m	18,00	70,98	1.277,64
5.4	SINAPI 92598	Fornecimento e colocação de tesoura metalica, executada conforme projeto e caderno de especificação técnica.	uni	5,00	1.574,06	7.870,30
5.5	SINAPI 94231	Fornecimento e instalação de rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical, realizado em conformidade com o projeto e caderno de especificação técnica	m	48,00	40,04	1.921,92
5.6	SINAPI 94216	Fornecimento e instalação de cobertura com telha termoacustica de 30 mm, com até 2 águas, incluso transporte vertical, conforme projeto e caderno de especificação técnica	m²	179,50	166,54	29.893,93
		Total item: 5				**50.600,13**
6.		**LIMPEZA GERAL**				
6.1	SEINFRA C1628	Limpeza Final de Obra	m²	326,80	6,87	2.245,12
		Total item: 6				**2.245,12**
		TOTAL DA PLANILHA (BDI = 24,50 %):				**152.971,79**

Importa o valor total do presente orçamento em R$ 152.971,79 (Cento e cinquenta e dois mil, novecentos e senta e um reais e setenta e nove centavos)

Várzea Grande, Maio de 2019