CONCORRÊNCIA HSPC Nº 19/0005 – CC

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO AUDITÓRIO JAGUATIRICA DO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL SESC PORTO CERCADO.

ADENDO II

A título de esclarecimento às licitantes, evitando comprometer o bom andamento desta licitação, comunicamos respostas a questionamentos recebidos em relação à Concorrência HSPC nº. 19/0005-CC.

1. Projeto da estrutura metálica com detalhes construtivos: quais são os pontos de engaste da estrutura metálica da tesoura? Há algum projeto estrutural da laje? Qual a altura da estrutura, pois existe vários condensadores de ar na laje onde será feita a cobertura, ou eles serão removidos para a instalação rente a laje? Conforme nos foi passado não poderá ser modificada a fachada atual, quais os locais de escoamento de águas pluviais? Quais os locais que poderão ser apoiados a base da tesoura no centro da laje? Sugestão: Fornecer projeto executivo da estrutura metálica.

Resposta: Para efeito de orçamento não disponibilizamos projeto executivo. As tesouras ficarão na cota 2,35 m da laje técnica, tendo caída de 10% e área executiva de coberta (10,40 x 17,25) m. Os pilares serão fornecidos pelo Sesc, sendo em perfis de aço W 150 x 13, tendo como transição para laje feita em chapa laminada a quente fina de 2,25 mm de espessura com área de (600 x 600) mm. As águas serão coletadas por meio de duas calhas que correrão ao longo das quedas do telhado longitudinalmente (17,5 x 2 = 35 m) e uma que correrá transversalmente de 13 m, conforme esquema do telhado contido no processo.

2. No item 5 não foi previsto o transporte da estrutura metálica.

Resposta: O transporte vertical encontra-se previsto em todos os subitens do item 5. O fato de não encontrar descrito explicitamente no texto do item 5.4 não quer dizer que não deve ser considerado para composição de preço, pois sem este a execução não é possível.

3. Onde será utilizado o tapume de telha trapezoidal descrito no escopo sobe o item 1.1.1?

Resposta: No local adjacente ao Centro de Eventos, mais precisamente onde encontra-se a escada técnica.

4. Referente ao item 1.2.1 (aluguel de container) não foi prevista a mobilização e desmobilização?

Resposta: Este item encontra-se incluso na composição EMOP 02.006.0015 – 0.

5. No Termo de Referência não possui especificações da cobertura.

Resposta: A cobertura tem sua especificação executiva em caderno de projeto; e para efeito de orçamento, na planilha orçamentária.

6. Na Visita *"in loco"* constatamos que as medidas da cobertura não conferem com o item 5.1 e 5.6 (dimensão aferida *in loco* 18,30 x 15,00 m totalizando 274,50 m²)

Resposta: A área de projeto é (10,40 x 17,25) m.

Permanecem inalteradas as demais informações contidas no Instrumento Convocatório e seus anexos.

A data da reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta comercial permanece INALTERADA - **dia 06 de agosto de 2019, às 09h00 na sala de reuniões da Base Administrativa da Estância Ecológica Sesc Pantanal**, situada na Avenida Filinto Muller, n.º 218, Jardim Aeroporto, em Várzea Grande/MT.

Várzea Grande/MT, 05 de agosto de 2019.

Comissão de Licitação
Estância Ecológica Sesc Pantanal