SESC
Obra: Requalificação do SESC - MT
Sítio do Buritizal
Data: 26/12/2018.

Io = 11/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
					UNITÁRIO	PARCIAL
01.0		**Alagados**				**17.514,00**
01.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	180,00	4,10	738,00
01.2	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	180,00	6,56	1.180,80
01.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	180,00	19,14	3.445,20
01.4	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	5.400,00	2,25	12.150,00
02.0		**Piso Elevado em Madeira**				**124.802,55**
02.1	ES 10.99.0253 (/)	Deck em madeira aparelhada, com assoalho de (20 x 2)cm, vigas longitudinais de (7,5 x 15)cm, transversais de (10 x 15)cm, guarda-corpo composto de pecas de (15 x 15)cm e (20 x 2,5)cm, conforme projeto. Fornecimento e instalacao.	m2	15,00	436,33	6.544,95
02.2	ES 10.99.0250 (A)	Deck em madeira aparelhada, formado por pecas de (2x10)cm, com intervalos de 2,5cm e apoiadas em travessas de madeirea serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com 25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura util media de 1,50m, enterrado 1m de profundidade.	m2	80,00	1.478,22	118.257,60
03.0		**Piso em Placas de Granito Apicoado**				**15.037,02**
03.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	77,00	4,10	315,70
03.2	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	77,00	6,56	505,12
03.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	23,10	19,14	442,13
03.4	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	693,00	2,25	1.559,25
03.5	96392	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO CIMENTO (TEOR DE CIMENTO IGUAL A 8%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	15,40	110,62	1.703,55
03.6	73881/1	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	154,00	5,48	843,92
03.7	73743/1	PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	46,20	209,25	9.667,35
04.0		**Equipamentos**				**29.956,03**
04.1		Banco B1 (Conforme Orçamento em Anexo)	Unid	12,00	1.162,90	13.954,75
04.2		Pergolado	Unid	1,00	14.961,28	14.961,28
04.3		Lixeira Ecologica	Unid	4,00	260,00	1.040,00
06.0		**Plantio Arbóreo e Arbustivo**				**186.740,74**
06.1	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	75,00	153,20	11.490,00
06.2	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	25,00	297,50	7.437,50
06.3	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	480,00	1,61	772,80
06.4	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	480,00	3,62	1.737,60
06.5	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	480,00	0,28	134,40
06.6	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	M2	480,00	79,49	38.155,20
06.7	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	2.284,00	55,61	127.013,24
		CUSTO PARCIAL DA OBRA			**R$**	**374.050,34**
		BDI		**24,50%**	**R$**	**91.642,33**
		VALOR PARCIAL DA OBRA			**R$**	**465.692,67**