



CONCORRÊNCIA HSPC N.º 19/0006 – CC

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DA TRILHA DO TATU NA UNIDADE DO HOTEL SESC PORTO CERCADO.

ADENDO I

Comunicamos resposta aos questionamentos recebidos em relação à Concorrência HSPC n.º. 19/0006-CC.

1. Hoje a plataforma da trilha existente tem 60 cm. O memorial cita entre 90 a 150 cm, qual o valor exato a ser dimensionada a referida plataforma?

Resposta: Este valor é para entendimento que deverá atender a norma de acessibilidade. O dimensionamento consta no projeto Folha 1/3 do dossiê licitatório.

2. Relativamente à madeira solicitada, entendemos que para o pavimento e vigas de apoio sejam fornecidas em Itaúba com espessura de 3 cm e comprimento a ser definido conforme resposta da solicitação acima, logo altera a planilha e valores.

Resposta: Mantêm-se o da planilha orçamentaria apresentada.

3. Sobre o tratamento da madeira é solicitado o tratamento químico anti cupim e impermeabilizante?

Resposta: Será feita além da aquisição da madeira tratada, mais um tratamento da madeira pelo método de substituição de seiva e imersão aos produtos citados na planilha.

4. Após vistoria na data de ontem, entendemos que a execução da trilha consiste na troca de 100% do existente pelo projeto acima citado, logo o prazo de 60 dias não é plausível, dentro das premissas de corte, tratamento e aplicação de material, remoção, transporte e bota fora do existente.

Resposta: Não será feita toda a trilha, a trilha foi segmentada em 3 partes, plausíveis para os 60 dias. Isso pode ser constatado se observado o nome da obra na planilha orçamentaria “Recuperação e reforma da Trilha do Tatu – Etapa 01”.



Serviço Social do Comércio

Departamento Nacional
Estância Ecológica Sesc Pantanal

5. A trilha existente será limpa? E por quem?

Resposta: Verificar o item 3.1 da planilha orçamentária.

6. Podemos considerar trânsito de pequeno trator com reboque ao longo da mesma para transporte e retirada de produtos e pessoal?

Resposta: Essa logística deverá ser alinhada entre a empresa contratada e a equipe do Hotel Sesc Porto Cercado e Coordenação de Gestão Ambiental do Sesc Pantanal.

7. Qual o comprimento total a ser trocado na trilha? 1,2 Km ou a totalidade 3,8 Km?

Resposta: 600 metros conforme item 3.1. da planilha orçamentária, o que será desmobilizado será construído.

Permanecem inalteradas as informações contidas no Instrumento Convocatório e seus anexos.

Reiteramos que a reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta comercial será realizada no **dia 27 de setembro de 2019 às 09h00 na sala de reuniões da Base Administrativa da Estância Ecológica Sesc Pantanal**, situada na Avenida Filinto Muller, n.º 218, Jardim Aeroporto, em Várzea Grande/MT.

Várzea Grande/MT, 16 de setembro de 2019.

**Comissão de Licitação
Estância Ecológica Sesc Pantanal**