Obra
CAP - ESCOLA - ESQUADRIAS

Bancos
SINAPI - 06/2020 - Mato Grosso

B.D.I.
Padrão - 24,5%
Equipamento - 15,39%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,70%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total sem BDI	Total com BDI	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**3.830,50**	**4.768,97**	**0,93 %**
1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	3.830,50	4.768,97	3.830,50	4.768,97	0,93 %
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**455,24**	**0,09 %**
2.1	73847/001	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	1	394,53	455,24	394,53	455,24	0,09 %
3			**ELEMENTOS ESQUADRIA**					**374.477,08**	**466.223,96**	**91,00 %**
3.1	M1	COMP 02	1 MODULO BASCULANTE, NA COR BRANCO FOSCO, COM 9 FOLHA(S) VERTICAL - COM PEITORIL FIXO. VIDRO 06MM COMUM MODELADO INCOLOR.	Un	73	2.017,22	2.511,44	147.257,06	183.335,04	35,78 %
3.2	M2	COMP 03	1 MODULO BASCULANTE, NA COR BRANCO FOSCO, COM 6 FOLHA(S) VERTICAL. VIDRO 06MM COMUM MODELADO INCOLOR. L 1100 x H 1300mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	63	1.344,34	1.673,70	84.693,42	105.443,31	20,58 %
3.3	M3	COMP 04	ESQUADRIA FIXA 1 FOLHA, NA COR BRANCO FOSCO.VIDRO 06MM COMUM MODELADO INCOLOR. L 1100 x H 650mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un	20	672,67	837,47	13.453,40	16.749,48	3,27 %
3.4	F1	COMP 05	ESQUADRIA FIXA 1 FOLHA(S), NA COR BRANCO FOSCO. VIDRO 06MM COMUM MODELADO INCOLOR. L 540 x H 930mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un	40	471,96	587,59	18.878,40	23.503,61	4,59 %
3.5	F2	COMP 06	ESQUADRIA FIXA 1 FOLHA(S), NA COR BRANCO FOSCO. VIDRO 06MM COMUM MODELADO INCOLOR. L 360 x H 1045mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un	40	352,31	438,63	14.092,40	17.545,04	3,42 %
3.6	F3	COMP 07	ESQUADRIA FIXA 1 FOLHA(S), NA COR BRANCO FOSCO. VIDRO 06MM COMUM MODELADO INCOLOR. L 1187 x H 720mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un	40	803,42	1.000,26	32.136,80	40.010,32	7,81 %
3.7	F4	COMP 08	ESQUADRIA FIXA 1 FOLHA(S), NA COR BRANCO FOSCO. VIDRO 06MM COMUM MODELADO INCOLOR. L 638 x H 1058mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un	40	635,49	791,19	25.419,60	31.647,40	6,18 %
3.8	F5	COMP 09	ESQUADRIA FIXA 1 FOLHA(S), NA COR BRANCO FOSCO. VIDRO 06MM COMUM MODELADO INCOLOR. L 611 x H 400mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un	40	229,38	285,58	9.175,20	11.423,12	2,23 %
3.9	F6	COMP 10	ESQUADRIA FIXA 1 FOLHA(S), NA COR BRANCO FOSCO. VIDRO 06MM COMUM MODELADO INCOLOR. L 753 x H 741mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un	40	524,64	653,18	20.985,60	26.127,07	5,10 %

3.10	F7	COMP 11	ESQUADRIA FIXA 1 FOLHA(S), NA COR BRANCO FOSCO. VIDRO 06MM COMUM MODELADO INCOLOR. L 1187 x H 375mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un	20	419,26	521,98	8.385,20	10.439,57	2,04 %
4			**PORTAS**					**31.743,76**	**39.520,98**	**7,71 %**
4.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un	22	692,21	861,80	15.228,62	18.959,63	3,70 %
4.2	COMP 01	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un	8	801,37	997,71	6.410,96	7.981,65	1,56 %
4.3	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X200CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un	2	692,21	861,80	1.384,42	1.723,60	0,34 %
4.4	91312	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,60X200CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un	14	622,84	775,44	8.719,76	10.856,10	2,12 %
5			**LIMPEZA FINAL**					**1.115,17**	**1.388,39**	**0,27 %**
5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	447,86	2,49	3,10	1.115,17	1.388,39	

Total sem BDI	**411.166,51**
Total do BDI	**512.357,55**

Vanessa C. Saltore
Setor de Engenharia